

ESCLARECIMENTOS

Processo nº 19.30.1516.0000113/2018-61.

Assunto: ESCLARECIMENTO AO EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DO PRÉDIO SEDE DO ANEXO I DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA em Palmas-TO

Solicitante: CONSTRUTORA LDN LTDA.

Em atenção ao pedido de esclarecimento realizado pela empresa CONSTRUTORA LDN LTDA, seguem os questionamentos com as devidas respostas:

1 – O projeto de incêndio 1/3, apresenta a locação da caixa d'água metálica do sistema de incêndio, a qual consta seu volume como sendo de um reservatório de capacidade de 14.000 Litros com RTI de 12.000 litros. Todavia, a prancha 2/3, apresenta detalhe de casa de bombas com reservatório de 22.000 litros e RTI de 20.000 litros, bem como o detalhe isométrico apresenta reservatório de 20.000 litros. Já na planilha orçamentária o reservatório descrito e sua descrição é de um reservatório de 22.000 litros. Pergunta-se, qual a capacidade total e de RTI do reservatório metálico ?

Resposta: O volume do reservatório metálico a ser considerado é de 22.000 litros, conforme consta na Planilha Orçamentária. Serão 20.000 litros para a reserva técnica e 2.000 litros para o consumo.

2 – Não encontramos nos projetos de fundações as fundações e o bloco de apoio referentes ao reservatório metálico, bem com os mesmos não estão contemplados na planilha orçamentária, uma vez que provavelmente a fundação ideal para o reservatório metálico costuma ser em estacas. Não encontramos também no orçamento o içamento do reservatório.

Resposta: Os custos da fundação para o reservatório metálico foram considerados no item FUNDAÇÃO. O içamento do reservatório deverá ser contemplado no próprio item do serviço.

3 – Na planta da estrutura, 2/14, ficou a dúvida sobre se a fôrma descrita como “fôrma co pavimento térreo (nível 465)”, realmente representa a fôrma do nível térreo, uma vez que o nível 465 deveria ser o nível superior dado que o nível 150 é o do baldrame (carece um corte estrutural com estes níveis também), ou seja, o 1º pavimento. Todavia, caso essa forma seja do nível térreo e assim as lajes representem o contrapiso, ali estão também representadas as vigas do 1º pavimento. Tal fato necessita de um esclarecimento, em face de que não achamos forma das lajes do 1º pavimento, que embora estejam descritas no orçamento como sendo lajes pré moldadas, necessitamos saber exatamente onde estas estão dispostas e o sentido delas, para assim definir sua especificação e conseqüente orçamento.

Resposta: O Projeto de forma do nível 465 se refere aos elementos estruturais que serão visualizados quando um observador estiver posicionado no pavimento térreo, como os pilares, vigas e lajes. Por isso sua nomenclatura é: Forma do pavimento Térreo (nível 465). O mesmo ocorre com a planta da forma do pavimento fundação que contempla os elementos que estarão sob o solo. É só uma questão de nomenclatura dos pavimentos. Quanto às formas das lajes o projeto prevê a execução de lajes treliçadas, que serão concretadas no nível 465. O sentido da laje será executado sempre na menor direção entre os vãos. As lajes estão sinalizadas no projeto de forma do pavimento térreo (nível 465)



4 – Solicitamos a gentileza de encaminharem as composições de custos unitários com a base de referência dos preços adotados para nossa melhor avaliação.

Resposta: As composições utilizadas na elaboração do orçamento são de consulta pública podendo ser baixadas no seguinte link:

http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_556

Colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos através do telefone: (63) 3216-7619, fax: (63) 3216-7523, E-mail: cpl@mpto.mp.br.

Palmas-TO, 16 de abril de 2018


Ricardo Azevedo Rocha

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
PGJ-TO


Alberto Neri de Melo

Engenheiro Civil

